

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>dach papowy</b>			
d.1	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz. 2.3. 9909-03/ 3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 Krotność = 4  28,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,800	  28,800
				RAZEM	28,800
d.1	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-01/ 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2  9,0*0,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,400	  14,400
				RAZEM	14,400
d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe PAPA ICOPAL W/K EX-TRADACH TOP 5,2MM (5M2/ROLKA) 9,0*3,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,800	 28,800
				RAZEM	28,800
d.1	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku  3,50*2	m m	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
d.1	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm  7,0*2	m m	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
d.1	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie płyt MFP gr. 22 mm  3,20*4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,800	 12,800
				RAZEM	12,800
d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm  3,50*2*0,25+9,0*0,10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,550	 3,550
				RAZEM	3,550
d.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  8,0*3,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
d.1	kał. własna	Wykonanie i montaż odboje przy kominie i ogniomurze  20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
d.1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk  3,20*4,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,600	 25,600
				RAZEM	25,600
d.1	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze  3,60*3	m m	 10,800	 10,800
				RAZEM	10,800
d.1	KNR-W 4-01 0413-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łąt z desek o grubości 25 mm  3,20*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,800	 12,800
				RAZEM	12,800
d.1	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny  3,0	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
d.1	KNR-W 4-01 0509-01 analogia	Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej ogniomur  9,0*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
d.1	KNR-W 4-01 0507-06 z.sz. 2.3. 9909-01/ 4	Wyłożenie murów ogniowych dachówką holenderką zwykłą - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2  9,0	m m	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
d.1	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe  3,50*2	m m	 7,000	 7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
17	KNR-W 4-01 d.1 0353-02	Wykucie z muru belek drewnianych 3*2	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
18	KNR-W 4-01 d.1 0705-08	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 9,0*2	m m	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
19	KNR-W 4-01 d.1 0313-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg./ ognio- mur / 9,0	m m	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
20	KNR-W 4-01 d.1 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
21	KNR-W 4-01 d.1 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
22	KAL. ZAKLA- d.1 DOWA	Utylizacja papy 28,80*5,0*5/1000	t t	 0,720	 0,720
				RAZEM	0,720