

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0211-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV (18,0+25,0+21,0)*0,90*1,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	57,600	
				RAZEM	57,600
2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 18,0+25,0+21,0	m m	64,000	
				RAZEM	64,000
3	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 64,0*0,90*0,15*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17,280	
				RAZEM	17,280
4	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 2-01 0222-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 64,0*0,90*0,70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	40,320	
				RAZEM	40,320
6	KNR-W 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 64,00*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96,000	
				RAZEM	96,000
7	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 17,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000
8	kal. własna 1	Likwidacja szamba /WYPOMPOWANIE ,ODKAŻENIE, ZASYPANIE/ 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1,0 5	msc. m msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR-W 4-01 0208-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kal. zakładowa 1	Inwentaryzacja geodezyjna 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kal. zakładowa 1	przejście z siecią kanalizacyjną przez nieczynną sieć grzewczą 1	m-sc m-sc	1,000	
				RAZEM	1,000