

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0211-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV 30,0*0,90*1,60	m ³ m ³	43,200	
				RAZEM	43,200
2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 30,0	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 30,0*0,90*0,15*2	m ³ m ³	8,100	
				RAZEM	8,100
4	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-01 0222-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 30,0*0,90*1,40	m ³ m ³	37,800	
				RAZEM	37,800
6	KNR-W 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 28,00*1,50	m ² m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
7	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 6,0	m ³ m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
8	kal. własna	Likwidacja studzienki /WYPOMPOWANIE ,ODKAŻENIE, ZASYPANIE/ 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1,0 1	msc. m msc.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-01 0208-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kal. zakładowa	Inwentaryzacja geodezyjna 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000